

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 25.03.21

ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
Капитальный ремонт кровельного покрытия 2021год				
1	Разборка рулонного покрытия	м ²	12850	
2	Демонтаж металлических отливов шириной 400 мм	м.п.	1000	
3	Демонтаж цементной стяжки отдельных участков толщиной до 100 мм	м ²	6309	
4	Разборка утеплителя в ендовах	м3	251	Керамзит или вспененный утеплитель
5	Замена гидроизоляции	м2	5024	Унифлекс ЭПП 1 слой
6	Укладка утеплителя толщиной 100мм	м2	5024	Плиты каменной ваты, Плита жесткая ППЖ 160
7	Укладка греющего кабеля под стяжку	м.п.	2512	Кабельная продукция-материал заказчика Крепеж и метизы подрядчика
4	Устройство цементной стяжки отдельными участками толщиной до 100 мм	м ²	6309	
5	Огрунтовка поверхности праймером за 1раз	м ²	12850	Праймер битумный
6	Устройство отливов из оцинкованной стали шириной 700 мм	м.п.	1000	Сталь оцинкованная толщиной 0,7мм
7	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	12850	Унифлекс ЭКП и Унифлекс ЭПП
8	Устройство примыканий кровель плоских из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м.п.	925	Унифлекс ЭКП и Унифлекс ЭПП
9	Замена ливнеприемников	шт.	36	Воронка с подогревом Ø 110мм
10	Уборка мусора, металлических конструкций, гипса с кровли	тн.	10	
Капитальный ремонт кровельного покрытия 2022год				
1	Разборка рулонного покрытия	м ²	16776	
2	Демонтаж металлических отливов шириной 400 мм	м.п.	1000	
3	Демонтаж цементной стяжки отдельных участков толщиной до 100 мм	м ²	9405	
4	Замена гидроизоляции	м2	7728	Унифлекс ЭПП 1 слой
5	Укладка утеплителя толщиной 100мм	м2	7728	Плиты каменной ваты, Плита жесткая ППЖ 160
6	Укладка греющего кабеля под стяжку	м.п.	3864	Кабельная продукция-материал заказчика Крепеж и метизы подрядчика
4	Устройство цементной стяжки отдельными участками толщиной до 100 мм	м ²	9405	
5	Огрунтовка поверхности праймером за 1раз	м ²	16776	Праймер битумный
6	Устройство отливов из оцинкованной стали шириной 700 мм	м.п.	1000	Сталь оцинкованная толщиной 0,7мм
7	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	16776	Унифлекс ЭКП и Унифлекс ЭПП
8	Устройство примыканий кровель плоских из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м.п.	625	Унифлекс ЭКП и Унифлекс ЭПП
	Замена ливнеприемников	шт.	48	Воронка с подогревом Ø 110мм
9	Уборка мусора, металлических конструкций, гипса с кровли	тн.	10	

Составил : инженер ОСР



Напольских Б.Н.